



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАРИУПОЛЬ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
от 11.03.2024 № 29

**Об утверждении Порядка проведения земляных работ, в том числе в случае сноса зданий и сооружений, при временном повреждении существующего благоустройства на территории городского округа Мариуполь**

С целью определения правовых, экономических, экологических, социальных и организационных основ благоустройства территории городского округа Мариуполь, благоприятных для жизнедеятельности граждан, обеспечения надлежащего санитарного состояния, чистоты и порядка на территории городского округа Мариуполь, руководствуясь частью 1 статьи 131 Конституции Российской Федерации, статьей 8, частью 2 статьи 76 Конституции Донецкой Народной Республики, частью 2 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарном эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями), Приказом Министра Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов», Уставом муниципального образования городской округ Мариуполь Донецкой Народной Республики, принятым решением Мариупольского городского совета Донецкой Народной Республики от 10.11.2023 № I/5-1, решением Мариупольского городского совета Донецкой Народной Республики от 30.11.2023 № I/8-3 «О вопросах правопреемства в муниципальном образовании городской округ Мариуполь Донецкой Народной Республики», решением Мариупольского городского совета Донецкой Народной Республики от 20.01.2024 № I/4-2 «Об осуществлении полномочий учредителя муниципальных (коммунальных) предприятий и учреждений, расположенных на территории городского округа Мариуполь Донецкой Народной Республики и необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения, осуществления полномочий или осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского округа Мариуполь Донецкой Народной Республики», Положением об Администрации городского округа Мариуполь Донецкой Народной Республики, утвержденным решением Мариупольского городского совета

Донецкой Народной Республики от 15.11.2023 № I/6-3, Администрация городского округа Мариуполь Донецкой Народной Республики

## **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Порядок проведения земляных работ, в том числе в случае сноса зданий и сооружений, при временном повреждении существующего благоустройства на территории городского округа Мариуполь Донецкой Народной Республики, согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Мариуполь (Дмитриев А.В.) осуществлять контроль за выполнением работ по благоустройству, согласно настоящему Порядку проведения земляных работ, в том числе в случае сноса зданий и сооружений, при временном повреждении существующего благоустройства на территории городского округа Мариуполь.

3. Управлению информационных технологий Администрации городского округа Мариуполь обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании газете «Приазовский рабочий» и размещение его в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Мариуполь.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Мариуполь Перепечая Б.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия  
главы муниципального образования  
городского округа Мариуполь  
Донецкой Народной Республики



О.В. Моргун

## Приложение

## УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации  
городского округа Мариуполь  
от 12.03.2024 № 29

**ПОРЯДОК**  
**проведения земляных работ, в том числе в случае сноса зданий**  
**и сооружений, при временном повреждении существующего**  
**благоустройства на территории городского округа Мариуполь**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок определяет проведение земляных работ, в том числе работ, предусматривающих вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, газонов, разрытие грунта при сносе зданий и сооружений, строительстве или ремонте подземных инженерных сетей и коммуникаций и надземных сооружений на общественных и дворовых территориях городского округа Мариуполь.

1.2. Земляные работы на территории городского округа Мариуполь должны проводиться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, государственных стандартов, а также настоящего Порядка.

1.3. Для начала проведения земляных работ ответственное лицо - представитель организации или физическое лицо обращается в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Мариуполь Донецкой Народной Республики (далее - Управление) с заявлением о выдаче ордера на производство земляных, ремонтных и иных видов работ (далее – Заявление) (приложение № 1).

1.4. К Заявлению прилагаются проект, технические условия либо схема проведения работ, фотофиксация места до начала проведения работ. В случае проведения работ организацией, к Заявлению прилагается приказ о назначении ответственного лица за проведение земляных работ.

1.5. Основным способом земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций на дорогах общего значения и площадях городского округа Мариуполь является закрытый способ без вскрытия (методом прокола) благоустроенной поверхности.

1.6. Соблюдение настоящего Порядка обязательно для всех юридических и физических лиц при проведении земляных работ на территории городского округа Мариуполь.

**II. Порядок оформления и проведения земляных работ**

2.1. Управлением на основании Заявления оформляется ордер



на проведение земляных работ при временном повреждении существующего благоустройства на территории городского округа Мариуполь (далее – Ордер) (приложение № 2) в двух экземплярах, который до начала проведения работ должен быть согласован трассовой комиссией (службы включенные в Ордер) и начальником Управления.

2.2. Ордер дает право на начало проведения земляных работ, с указанием срока начала и окончания проведения таких работ.

2.3. Срок действия Ордера продлевается по письменному ходатайству заявителя с указанием причин необходимости продления срока действия Ордера и предоставлением скорректированного графика выполнения работ.

2.4. Лицо, которому выдается Ордер, обязано обеспечить надлежащее состояние земельного участка, на котором производились земляные работы, в течение 3-х лет со дня сдачи результата земляных работ, в связи с естественным проседанием грунта.

2.5. Должностное лицо, ответственное за проведение земляных работ подписывает обязательство установленной формы (приложение № 3), которое подтверждает обеспечение надлежащего проведения таких работ согласно настоящему Порядку и соблюдение техники безопасности.

2.6. До начала проведения земляных работ необходимо оградить место проведения земляных работ с размещением на ограждении информации о наименовании лица, которому выдан Ордер, контактных телефонах, фамилии, инициалов должностных лиц, ответственных за проведение земляных работ.

2.7. Во время проведения земляных работ ответственное лицо обязано находиться на месте производства земляных работ имея при себе Ордер, проект производства земляных работ.

2.8. Места установки ограждений для проведения земляных работ определяются в соответствующем проекте. Разобранное дорожное покрытие, грунт и снесённые зелёные насаждения, необходимо размещать в пределах ограждённого участка. Грунт, непригодный для обратной засыпки, необходимо вывозить в процессе работы на объект размещения отходов или точку отсыпки, согласованную с уполномоченным органом. Строительные материалы и механизмы, используемые при проведении земляных работ, должны находиться в пределах ограждённого участка. Ограждение должно быть снято только после полного восстановления дорожного покрытия, зелёных насаждений и сдачи восстановительных работ уполномоченному органу.

2.9. В вечернее и ночное время на ограждениях должны быть световые предупреждающие знаки.

2.10. При проведении земляных работ должны обеспечиваться надлежащее санитарное состояние прилегающей территории, безопасность движения пешеходов и транспорта, возможность подъездов и подходов ко всем объектам, прилегающим к месту проведения работ, устройство пешеходных мостиков через траншеи.

2.11. В случае повреждения коммуникаций при проведении земляных работ лицо, которому выдавался Ордер, проводящее земляные работы, обязано немедленно приостановить выполнение указанных работ и вызвать



представителя сетевой организации и представителя Управления.

2.12. Для принятия мер предосторожности и предупреждения повреждений коммуникаций лицо, ответственное за проведение земляных работ, обязано не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место проведения таких работ представителей организаций, имеющих в данном месте подземные коммуникации и согласовавших проект, установить совместно с ними точное расположение подземных коммуникаций, принять необходимые меры, обеспечивающие их полную сохранность и согласовать необходимость вызова их представителей для освидетельствования скрытых работ на момент обратной засыпки выемок.

2.13. В случае невыполнения условий, указанных в Ордере, или нарушения настоящего Порядка, проведение земляных работ должно быть приостановлено до устранения нарушений. Нарушения условий, указанных в Ордере, и положений настоящего Порядка должны быть устранены незамедлительно. Лицо, осуществляющее земляные работы, обязано восстановить нарушенные в связи с производством земляных работ элементы благоустройства в полном объеме в указанные сроки.

2.14. Проведение земляных работ вблизи существующего подземного сооружения должно осуществляться под наблюдением лица, ответственного за проведение работ.

2.15. При необходимости срочного аварийного ведения земляных работ, до начала работ сообщать телефонограммой в Управление о начале таких работ, указав точный адрес и характер разрытия. Вызвать на место представителей-владельцев сетей, которые при согласовании разрытия указали свои требования.

В случае неявки представителей, лицо, проводящее работы, повторно телефонограммой вызывает их, если после повторного вызова представитель вновь не явился, то ущерб за повреждение коммуникаций возмещает организация, не направившая своего представителя.

Не позднее следующего дня после начала аварийных работ лицо, ответственное за ведение этих работ, обязано подать в Управление Заявление на ведение аварийных работ.

2.16. При проведении аварийных работ на коммуникациях участки работ должны быть ограждены щитами и заставками установленного образца с устройством аварийного освещения. Границы ограждений должны быть обозначены красными габаритными фонарями. При производстве аварийных работ в пределах проезжей части должны быть установлены соответствующие дорожные знаки по согласованию с УПРАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. За исправностью аварийного освещения, ограждения, дорожных знаков до полного окончания работ должны следить лица, ответственные за проведение работ, указанные в Ордере.

2.17. Пропуск ливневых и талых вод в местах производства земляных работ и прилегающих к ним территорий обязан обеспечить заявитель.

### **III. При проведении земляных работ запрещается**

3.1. Запрещается при проведении земляных работ вблизи существующих подземных коммуникаций (трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и другие) использование экскаваторов на расстояниях, меньше предусмотренных проектом проведения земляных работ. В этих случаях работы выполняются только вручную.

3.2. Запрещается при проведении земляных работ в мёрзлых и твёрдых грунтах применение падающих клиновых приспособлений на расстояниях:

до газопроводов всех давлений и диаметров, напорных трубопроводов, электрокабелей – ближе 5 метров;

до других подземных коммуникаций или объектов – ближе 3 метров.

3.3. Запрещается засыпка траншей на проезжих частях и тротуарах мерзлыми, глинистыми грунтами, строительным мусором и прочими сжимаемыми грунтами, а также засыпка траншей с использованием машин и механизмов на гусеничном ходу на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия.

3.4. Запрещается применение падающих клиновых приспособлений в заселённых жилых районах с 22.00 до 06.00 часов.

3.5. Запрещается проведение земляных работ в случае обнаружения коммуникаций, не указанных в проекте на проведение таких работ, до выяснения характера коммуникаций и их собственника, проведения с собственником указанных коммуникаций соответствующего согласования, даже если данные коммуникации не мешают проведению земляных работ.

3.6. При проведении земляных работ запрещается загрязнение прилегающих территорий, засорение ливневой канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов.

3.7. Запрещается складировать строительные материалы и устраивать стоянки машин и механизмов на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников, складирование горючих материалов – на расстоянии ближе 10 м от деревьев и кустарников.

3.8. При проведении земляных работ запрещается производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев на дорогу, тротуары. Для защиты колодцев, дождеприёмных решеток и лотков должны применяться деревянные щиты и коробка, обеспечивающие доступ к колодцам, дождеприёмникам и лоткам.

3.9. В период с 15 октября по 14 апреля включительно запрещается проведение земляных работ, за исключением аварийных работ.

### **VI. Условия проведения работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения**

4.1. При проведении работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет 5–7 м, покрытие восстанавливается на всю ширину



существующей дороги по всей длине разрытия. При производстве работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения вдоль проезжей части дорог, ширина асфальтобетонного покрытия которых составляет более 7 м, восстановление покрытия выполняется на ширину верха траншеи и на расстоянии 3 м от края траншеи в каждую сторону. При укладке телефонных и электрических кабелей в траншеи шириной до 1 м асфальтобетонное покрытие восстанавливается на ширину 1,5 м по всей длине разрытия.

4.2. При проведении работ поперек проезжей части дорог восстановление асфальтобетонного покрытия выполняется с обеих сторон разрытия на расстоянии 5 м от края траншеи в каждую сторону.

4.3. При проведении замощений и асфальтировании проездов, площадей, дворов, тротуаров вокруг деревьев необходимо оставлять свободное пространство размером не менее 2х2 м с установкой бортового камня вокруг приствольной лунки.

4.4. При строительстве сетей инженерно-технического обеспечения траншеи располагаются в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами и правилами.

4.5. Разрытие траншей вблизи деревьев производится вручную (стенки траншей при необходимости раскрепляются).

4.6. При производстве земляных работ на трассах большой протяжённости (более 150 метров – для водопровода, канализации, теплотрассы, газопровода и более 550 метров – для телефонных и электрических кабелей) Ордер выдаётся на отдельные участки трассы с установлением сроков производства земляных работ на каждый участок.

4.8. Разбивка осей трасс подземных коммуникаций на улицах, проездах и площадях производится организацией, аккредитованной на производство геодезических работ на территории города Мариуполя, за счёт средств заказчика и оформляется актом в соответствии со СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве», утвержденными приказом Минстроя и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.10.2017 № 1469 пр.

## **V. Условия проведения работ в зоне зеленых насаждений**

5.1. На период проведения работ деревья огораживаются сплошными щитами высотой 2 м. Щиты располагаются треугольником на расстоянии не менее 0,5 м. от ствола дерева, вокруг ограждающего треугольника устраивается деревянный настил радиусом 0,5 м.

5.2. Подъездные пути и места для установки подъемных кранов необходимо располагать вне зоны зелёных насаждений, не нарушая установленных ограждений деревьев. Деревья и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, ограждаются щитами или забором.

5.3. Работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников следует производить на глубину не менее 1,5 м от поверхности почвы, не повреждая корневой системы.

5.4. Почва для восстановления газона должна соответствовать следующим

агротехническим требованиям:

иметь плотность не более 5–20 кг на кв. см (плотность определяется как сопротивление смятию);

обладать структурой, при которой размеры комков составляют не менее 0,5x1,0 см;

содержать достаточное количество питательных веществ;

не иметь засорённости сорняками и мусором.

5.5. Газоны следует устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном грунте с соблюдением уклона основания, равного 0,5 – 0,6%. Толщина растительной земли принимается для обычного, партерного и мавританского газонов равной 15 – 20 см.

5.6. Норма высева смеси свежих семян на 1 кв. м. засеваемой площади составляет 20 г. Если срок хранения семян превысил три года, норму высева следует увеличить в 1,5 – 2 раза.

5.7. Отметка восстанавливаемого газона должна быть ниже уровня бортового камня на 2 – 5 см.

5.8. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и повреждённых ветвей, прямой штамп, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.

5.9. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями.

## **VI. Порядок восстановления благоустройства после окончания земляных работ**

6.1. По окончании земляных работ необходимо обеспечить восстановление нарушенных газонов, зелёных насаждений, детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, бортового камня и асфальтового покрытия качественно и по всей ширине проезжей части или тротуара, уборку после восстановительных работ грунта, материалов, конструкций, строительного мусора, ограждений. При пересечении улицы траншеями производится обратная засыпка с тщательным уплотнением всех конструктивных слоёв. В процессе восстановления покрытия края существующего покрытия обрубают на 10 – 15 см в обе стороны от траншеи. Обрубленные края старого покрытия и верх основания обрабатывают битумом и восстанавливают покрытие согласно строительным нормам и правилам.

6.2. По окончании проведения земляных работ лицо, которому выдан Ордер, совместно с организацией, осуществляющей земляные работы сдаёт представителю уполномоченного органа результат земляных работ с привлечением представителей отраслевых (функциональных) органов Администрации, в полномочия которых входят вопросы организации благоустройства территории, на которой производились земляные работы, а в случаях проведения земляных работ на дворовых, придомовых территориях многоквартирных жилых домов – также с привлечением лиц, уполномоченных общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.



6.3. По окончании проведенных земляных работ благоустроенная территория сдается по акту приема-передачи (приложение № 4), восстановленных элементов благоустройства и озеленения после строительства (реконструкции, ремонта) сетей инженерно-технического обеспечения и иных объектов.

6.4. Земляные работы считаются законченными после полного завершения работ по благоустройству территории, нарушенного в результате проведения работ.

6.5. После окончания проведения земляных работ лицо, ответственное за проведение таких работ, обязано начать работы по восстановлению дорожных покрытий:

в местах поперечных разрывов улиц – в течение суток;  
местах продольных разрывов проезжей части – в течение 5 дней;  
местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек и газонов – не позднее 10 дней.

6.6. Края асфальтового покрытия перед его восстановлением должны быть обработаны фрезой.

6.7. Восстановление асфальтового покрытия тротуаров после прокладки или ремонта подземных инженерных сетей выполняется на всю ширину тротуара по всей длине разрыва с восстановлением существовавшего гранитного или бетонного бортового камня.

6.8. На восстанавливаемом участке следует применять тип «дорожной одежды», существовавший ранее (до проведения земляных работ).

6.9. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено производителем работ для зеленой зоны в срок до 30 календарных дней, для асфальтного покрытия до 90 дней.

6.10. Во избежание просадок после восстановления асфальто-бетонных покрытий проезжей части, тротуаров, траншей и котлованы засыпаются песком с уплотнением и проливаются водой.

6.11. В местах пересечения траншей с существующими коммуникациями, их засыпка производится в присутствии представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации (по согласованию). Лицо, ответственное за проведение земляных работ, обязано своевременно извещать указанные организации о времени начала засыпки траншей и котлованов.

6.12. Лицо, ответственное за проведение земляных работ, обязано обеспечить сохранность разобранного дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит покрытия из естественного камня (гранит, базальт, известняк).

6.13. Смотровые колодцы и дождеприёмники на улицах и проездах должны восстанавливаться на одном уровне с дорожным покрытием.

6.14. До окончания срока действия Ордера лицо, ответственное за проведение земляных работ, обязано убрать лишний грунт, строительные материалы, мусор и прочие отходы.

6.15. В случае невозможности завершения земляных работ в зимний период в связи с неблагоприятными для соблюдения технологии производства работ

погодными условиями и температурным режимом производитель работ обязан:  
провести необходимые мероприятия по приведению в порядок территории в зоне производства земляных работ;  
поддерживать обеспечение безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и транспорта по нарушенным в ходе производства земляных работ участкам дорог (тротуаров) до момента полного восстановления элементов благоустройства.

6.16. Полное восстановление благоустройства после проведения земляных работ, закрытых по временной схеме, должно быть завершено до 15 мая.

Исполняющий обязанности начальника  
Управления жилищно-коммунального  
хозяйства Администрации городского  
округа Мариуполь



А.В. Дмитриев



Приложение № 1  
к Порядку  
(пункт 1.3.)

Кому: И.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Мариуполь

Дмитриеву А.В.

От кого:

\_\_\_\_\_ (сведения о лице, планирующем осуществлять земляные, ремонтные и иные работы)

\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, телефон)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. физического лица, серия, номер, где и кем выдан документ, удостоверяющий личность, адрес места регистрации)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче ордера на производство земляных, ремонтных и иных видов работ

Прошу выдать ордер на производство работ \_\_\_\_\_

по адресу: г. Мариуполь \_\_\_\_\_

на срок с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

для \_\_\_\_\_

(вид работ)

\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О.)

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях, предусмотренных действующим

законодательством Российской Федерации) предоставленных выше персональных данных. Настоящее согласие дано мною бессрочно.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя):

\_\_\_\_\_  
(должность, № и дата выдачи доверенности) (подпись) (Ф.И.О.)

Дата подачи заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.



Приложение №2  
к Порядку  
(пункт 2.1.)

### ОРДЕР

на проведение земляных работ при временном повреждении существующего  
благоустройства на территории городского округа Мариуполь

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Представителю организации (физическому лицу) \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, контактные телефоны, местонахождение)  
разрешается проводить земляные работы по \_\_\_\_\_

(наименование, виды работ)

по адресу \_\_\_\_\_

С нарушением дорожного покрытия \_\_\_\_\_ кв.м., асфальтового покрытия  
тротуара или внутридомовой территории \_\_\_\_\_ кв.м., зеленой зоны \_\_\_\_\_ кв.м.

Срок начала проведения работ: \_\_\_\_\_

Срок окончания производства работ: \_\_\_\_\_

Срок восстановления благоустройства: \_\_\_\_\_

Дополнительные условия \_\_\_\_\_

1. МУП АГМ «МАРИУПОЛЬАВТОДОР» \_\_\_\_\_

2. МУП АГМ «ЗЕЛЕНСТРОЙ» \_\_\_\_\_

3. МУП АГМ «МАРИУПОЛЬЖИЛКОМПЛЕКС» \_\_\_\_\_

4. ГУП ДНР РЭК \_\_\_\_\_

5. ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго» филиал «Мариупольтеплосеть» \_\_\_\_\_

6. Филиал ПУВКХ ГУП ДНР «Вода Донбасса» \_\_\_\_\_

7. Мариупольское управление по газоснабжению и газификации  
ГК «Донбасгаз» \_\_\_\_\_

8. ГУП ДНР «КОМТЕЛ» \_\_\_\_\_

Ордер продлен до \_\_\_\_\_.

Подпись ответственного лица  
за проведение работ

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

И.о.начальника УЖКХ  
Администрации городского  
округа Мариуполь

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

И.о.начальника отдела благоустройства  
и организации работ в сфере дорожного  
движения УЖКХ Администрации  
городского округа Мариуполь

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

В случае выполнения работ после установленного в Ордере срока или проведения работ лицом, не указанным в Ордере, последний считается не действительным и дальнейшая работа запрещается.



## ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Я, \_\_\_\_\_

г. Мариуполь

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность, адрес нахождения, контактные телефоны)

## ОБЯЗУЮСЬ:

1. При проведении работ соблюдать Порядок проведения земляных работ, в том числе в случае сноса зданий и сооружений, при временном повреждении существующего благоустройства на территории городского округа Мариуполь.

2. Выставить дорожные знаки, обеспечивающие безопасное движение транспорта и пешеходов в любое время суток.

3. Иметь на месте работ ограждения, а в темное время суток - освещение установленного образца табличку с названием организации, производящие работы.

4. Обеспечить въезды в близлежащие у места работ домовладения и подходы к жилым помещениям.

5. Устроить через траншеи стандартные пешеходные мостики с перильным ограждением.

6. При проведении работ на дорогах и тротуарах вывозить грунт и строймусор от места разрытия немедленно по мере выемки его из траншеи котлована.

7. Не заваливать вынутым грунтом и строймусором зеленые насаждения, люки водоприемников, ливневой канализации, пожарных гидрантов, крышки колодцев.

8. По окончании ремонтно-строительных работ:

при проведении их в зеленой зоне - убрать неплодородный грунт, завезти чернозем, засеять газон и сдать место разрытия по акту МУП АГМ «ЗЕЛЕНСТРОЙ», а внутри квартала МУП АГМ «МАРИУПОЛЬЖИЛКОМПЛЕКС»;

при проведении их на территории с булыжным или асфальтобетонным покрытием – обратную засыпку разрытия выполнить песком с поливкой водой, восстановить твердое покрытие и сдать место разрытия по акту МУП АГМ «МАРИУПОЛЬАВТОДОР».

9. Начать и окончить работу с полным приведением места разрытия в прежний вид в указанные в ордере сроки.

За невыполнение обязательства согласен нести ответственность  
в административном или судебном порядке.

Дата \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_



Приложение №4  
к Порядку  
(пункт 6.3.)

АКТ ПРИЕМА- ПЕРЕДАЧИ  
восстановленных элементов благоустройства

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Ордер от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.
2. Срок проведения работ по ордеру: с « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
по « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
3. Наименование работ и адрес производства работ: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.
4. Восстановлены асфальтовое покрытие (проезжая часть дороги, тротуары,  
подходы к подъездам и мусорокамерам, отмостки) и поребрики  
\_\_\_\_\_.
5. Поврежденные газон, кустарники, деревья восстановлены путем завоза  
чернозема, повторного посева и посадки \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.
6. Ограждения у газонов, площадок и т.п. восстановлены \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Представитель заказчика:

(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	М.П.	

Представитель производителя работ:

(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	М.П.	

Представитель администрации:

(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	М.П.	